Lucht aan- en afvoer via dak, niet via gevels

lage roosterzone

lage roosterzone direct boven 'dakje'

360 dome camera's, zo klein mogelijk, in kleur daklijst. Bevestigd tussen trigliefen, alleen lens zichtbaar.

JONGENSPLAATS

kanaal in hoge dak, zodat kanaal niet in de educatieruimte in zicht komt

box camera, zo klein mogelijk, antraciet. Bevestigd in voeg tussen bouwdelen, ter hoogte daklijst bouwdeel U

roosterzone aan uiteinden

roosterzone aan uiteinden

Kan dit via de schoorsteen? De bestaande ventilatiekap is niet passend en zouden we het liefst laten vervallen

2x box camera, zo klein mogelijk, antraciet. Bevestigd tegen metselwerk, direct boven de dakgoot

WEZENPLEINTJE

roosterzone in de 'schaduw' van de kap, niet zichtbaar vanaf het Wezenplein

MEISJESPLAATS

360 dome camera's, zo klein mogelijk, in kleur daklijst. Bevestigd tussen trigliefen, alleen lens zichtbaar.

box camera, zo klein mogelijk, antraciet. Bevestigd tegen gevel (grijs pleisterwerk)

Begijnhof

roosters onder de staalconstructie plaatsen

KINDERPLAATS

lage roosterzone, aan de achterkant van het dak

bestaande staalconstructie behouden en antraciet schilderen; omkleding van stalen persroosters antraciet gecoat

één kap om alle afvoeren en ontluchtingen in te combineren

Sint Luciënsteeg

RENVOOI

roosterzone voor in en uit

360 dome camera's, zo klein mogelijk, in kleur daklijst

box camera, zo klein mogelijk, antraciet.

ALGEMEEN

- alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
- alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is peer wisselend en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
- het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns);
- de voor bezettingen en positie draagbare bluistoestellen rapportage brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns);
- de voor primaire herinrichting en tekeningen installatie adviseur (Deerns);
- de voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute aanduiding rapportage brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns);
- de voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het Pakketteenboek
- de voor de inbraakweerendheid van geveldelen het Bouwbesluit;
- de voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur (Deerns); de museale route en publiekszones (educatie, horeca) zijn volledig integraal toegankelijk, in het project is de toegankelijkheid van de overige ruimten beperkt uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is met cultuurhistorische waarden
- afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande gebouw toevoegde bestaande deuren hergebruiken danwel in overstroke met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

- de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam 'Uitvoede Amsterdam museum as it.dwg'
- de actualisatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

- de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig van een 3d model van de bestaande toestand, ontvangen van PMB op 26 maart van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pieter Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden ('pointcloud') ontvangen 23 oktober 2019.
- voorafgaand aan werkzaamheden en inmetingen hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspecte van dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en metselwerk; deze gegevens zullen worden gecontroleerd en waar nodig verwerkt worden in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd met MenA en het bevoegd gezag
- het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van bestaande gevelelelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies gecorrigeerd, deze zijn verwerkt in het 3d model bestaande toestand zal op deze punten worden gecorrigeerd

SLOOP

- in het pand is asbest aanwezig, zie plaanvoor de asbest rapportage in opdracht van PMB opgesteld
- de wijze van sloop / demontage zal worden gedetailleerd door de sloopaannemer uitgewerkt, die met MenA zullen worden afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de constructeur (Peters Bouwtechniek)
- voor sloop van de staalconstructies zullen worden inrichtingen en tijdre schetdingsconstructies en voorzieningen evenals het aanwezige asbest verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande toestand plaats, pas daarna vindt verdere sloop plaats;
- er zal gewerkt worden met een sluit- en stempelplan, uit te werken in de detailerfdende bestekken, die hiervoor de stukken van de constructeur (Peters Bouwtechniek)
- bestaande materialen die vrijkomen zullen worden gedemonteerd, geschoteden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project; materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden;
- alle bestaande raveligen zullen in overleg met MenA worden aangeheld; waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

MATERIALISERING

- in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste brandwerendheid en rookdichtheid eisen;produceltie; bij de eventuele inrichting van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane vuurlast; dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.

LEGENDA

- Bestaande wanden
- Beton instuitvelab
- CLT
- Natuurbeton
- Isolatie
- Gipswand verstekt
- Gipswand
- Gipswand bekleed
- Aftimmering hout
- Project hoevelgrens
- 1800 vP — Indicatie peilmaat
- 2233-DO-649 — Verwijzing detail/fragment
- Referentiepunt brontekening
- Ruimtenaam, nummer, NVO
- Indicatie hemelwaterafvoer
- Zaal B 3.5 m2 — Vrije doorgang (*=bestaand)

VEILIGHEID

- B30 — B30 — Brandscheiding 30 min.
- B60 — B60 — Brandscheiding 60 min.
- Brandscheiding 30/60 min. in het dakvlak
- (Onderdeel van) extra beveiligde vluchtroute
- Zelfsluitende deur
- Zelfsluitende deur B30
- Zelfsluitende deur B60
- Positie BHV kast o.v.b.
- Positie brandslanghaspel
- Droge bluisleiding (ingekast)
- Positie handbluser

0 1 2 3 4 5m

WIJZIGING:

INDEX:	OMSCHRIJVING:	DATUM
A	ste omschrijving wijzigingen in legenda	08-07-2021
B	ste omschrijving wijzigingen in legenda	22-12-2021
C	ste omschrijving wijzigingen in legenda	09-03-2022

OPDRACHTGEVER:
GEMEENTE AMSTERDAM
Weesperstraat 432
1018 DM Amsterdam

AMSTERDAM MUSEUM
Nieuwezijds Voorburgwal 359
1012 RM Amsterdam

ARCHITECT:
NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTEN
P.O. Box 937
3000 AX ROTTERDAM
TEL 0104414155 77
FAX 0104414155 13
INFO@NEUTELINGSRIEDIJK.COM

PROJECT:
AMSTERDAM MUSEUM

PROJECTNR: 2233 FASE: Omg. vergunning

OMSCHRIJVING:
PLATTEGROND LAAG 3 - NIEUW

FORMAT: DIN A0 ORIENTATIE: Landscape

DATUM: 22-04-2021 SCHAAL: 1:100

TEKENING NR.:
2233-OV-233
2233-702